

ZAŁĄCZNIK NR 1

**DO PISMA SAM S.A I.dz. 79809/2018
z dnia 28 września 2018 r.**

**Zakres badań odnowionego oznakowania poziomego jezdni
koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków**

Zał. 1. Tab. 1 - Wykaz odnowionego oznakowania poziomego cienkowarstwowego - jezdnia główna autostrady

Lp.	Lokalizacja	Jezdnia	Nazwa odcinka	Długość odcinka	Zakres robót	Długość linii krawędziowej [m]	Pow. jedn. Linii krawędziowej [m ² /mb]	Długość linii segregacyjnej [m]	Pow. jedn. Linii segregacyjnej [m ² /mb]	Powierzchnie [m ²]	
										Linia krawędziowa	Linia segregacyjna
1	km 345+250 - km 347+650	Prawa	N3P	2 400	Z	2 400	0,24	0	x	576,00	0,00
2	km 347+650 - km 349+450	Prawa	N4aP	1 800	347-650 - 348+500 W, Z całość	2 650	0,24	0	x	636,00	0,00
3	km 349+450 - km 351+330	Prawa	N4bP	1 880	Z	1 880	0,24	0	x	451,20	0,00
4	km 358+150 - km 362+250	Prawa	N6P	4 100	Z (w tym MOP Kępnic pas wyłączenia)	4 100	0,24	0	x	984,00	0,00
5	km 368+850 - km 371+000	Prawa	N9aP	2 150	Z	2 150	0,24	0	x	516,00	0,00
6	km 371+000 - km 372+350	Prawa	N9bP	1 350	Z	1 350	0,24	0	x	324,00	0,00
7	km 372+350 - km 376+250	Prawa	N10P	3 900	W, S, Z	7 800	0,24	3 900	0,04	1872,00	156,00
8	km 376+250 - km 380+350	Prawa	N11P	4 100	378+800-380+350 W, Z całość	5 650	0,24	0	x	1356,00	0,00
9	km 390+400 - km 392+150	Prawa	N14bP	1 750	W, S, Z	3 500	0,24	1 750	0,04	840,00	70,00
10	km 396+350 - km 400+050	Prawa	N16P	3 700	Z (w tym MOP Morawica pas włączenia i wyłączenia)	3 700	0,24	0	x	888,00	0,00
11	km 400+710 - km 401+100	Prawa	N17P	390	W	390	0,24	0	x	93,60	0,00
12	km 351+990 - km 354+450	Lewa	N4cL	2 460	Z	2 460	0,24	0	x	590,40	0,00
13	km 354+450 - km 358+150	Lewa	N5L	3 700	Z	3 700	0,24	0	x	888,00	0,00
14	km 358+150 - km 362+250	Lewa	N6L	4 100	Z (w tym MOP Zastawie pas włączenia)	4 100	0,24	0	x	984,00	0,00
15	km 368+850 - km 371+000	Lewa	N9aL	2 150	Z	2 150	0,24	0	x	516,00	0,00
16	km 371+000 - km 372+350	Lewa	N9bL	1 350	Z	1 350	0,24	0	x	324,00	0,00
17	km 372+350 - km 376+250	Lewa	N10L	3 900	W, S, Z	7 800	0,24	3 900	0,04	1872,00	156,00
18	km 390+400 - km 392+150	Lewa	N14bL	1 750	W, S, Z	3 500	0,24	1 750	0,04	840,00	70,00
19	km 394+550 - km 396+350	Lewa	N15bL	1 800	W, S, Z	3 600	0,24	1 800	0,04	864,00	72,00
20	km 396+350 - km 400+050	Lewa	N16L	3 700	Z (w tym MOP Aleksandrowice, pas włączenia i wyłączenia)	3 700	0,24	0	x	888,00	0,00
Razem jezdnia główna:										16303,20	524,00

jezdnie poza PPO
jezdnie pomiędzy PPO
PPO

Z	Kr. zewnętrzna	0,24 m ² /m
S	Segregacyjna	0,04 m ² /m
W	Kr. wewnętrzna	0,24 m ² /m

Odcinki z oznakowaniem grubowarstwowym

Załącznik 1. Tab. 2- Wykaz odnowionego oznakowania poziomego cienkowarstwowego w obszarze węzłów

I.p	Lokalizacja i zakres	Pow [m²]
1	w. Jeleń: ł. Jaworzno-Katowice W,Z wraz z pasem włączania, ł. Katowice-Jaworzno W, Z, wraz z pasem wyłączenia droga krzyżująca się - w granicach wskazanych przez Zamawiającego: W, Z, S	695
2	w. Byczyna: ł. Kraków-Jaworzno W, Z (bez pasa wyłączenia) ł. Jaworzno/Chrzanów - Kraków -W, Z (bez pasa włączania), DK 79 (w granicach wskazanych przez Zamawiającego: W, Z, S)	706
3	w. Balin: łącznice Katowice-Oświęcim, Oświęcim - Kraków, droga powiatowa oraz 4 pasy włączeń i wyłączeń, w tym: P-7b, P-8d, P-9a, P-21, P-4 w granicach wskazanych przez Zamawiającego	800
4	w. Rudno: ł. Katowice-Alwernia, Alwernia-Kraków (W,S,Z) - bez pasów włączeń/wyłączeń drogi powiatowe w granicach wskazanych przez Zamawiającego	410
Razem		2611