

Zał. 1. Zakres robót i ich lokalizacja

Lp.	km początku	km końca	Nazwa odcinka	Długość odcinka	Opis elementów występujących na trasie. Opis zakresu robót	Jezdnia	Zakres 2025	Długość linii krawędziowej P-7b[m]	Pow. jedn. Linii krawędziowej P-7b [m ² /mb]	Długość linii segregacyjnej P-1a [m]	Pow. jedn. Linii segregacyjnej P-1a [m ² /mb]	Długość linii segregacyjnej P-1c (pasy wyłączeń/włączeń, pasy ruchu powolnego)	Pow. jedn. linii segregacyjnej P-1c [m ² /mb]	Długość linii segregacyjnej P-2b (pasy wyłączeń/włączeń) [m]	Pow. jedn. linii segregacyjnej P-2b [m ² /mb]	Powierzchnie [m2]				
																Linia krawędziowa P-7b	Linia segregacyjna P-1a	Linia segregacyjna P-1c	Linia segregacyjna P-2b	inne (strzałki, powierzchnia wyłączona z ruchu)
1	358+150	362+250	D4R	4 100	Jezdnia główna, w. "Jeleń", pas wyłączenia na MOP Kępnica. W zakresie robót jedynie jezdnia główna, pas wyłączenia w. Jeleń, pas wyłączenia MOP Kępnica.	Prawa	W, S, Z	8 200	0,24	4 100	0,04	600,00	0,12	100,00	0,24	1 968,00	164,00	72,00	24,00	331,04
2	368+850	372+350	D6R	3 500	Jezdnia główna oraz w. "Balin" i w. "Chrzanów" W zakresie robót: odcinek jezdni głównej z wyłączeniem odcinka: km 370+300 - km 371+200, pasy wyłączeń włączeń na w. "Balin" oraz "Chrzanów".	Prawa	W, S, Z	5 200	0,24	2 600	0,04	861,00	0,12	250,00	0,24	1 248,00	104,00	103,32	60,00	258,37
3	376+250	380+350	D8R	4 100	Jezdnia główna	Prawa	W, S, Z	8 200	0,24	8 200	0,04					1 968,00	328,00	0,00	0,00	
4	396+350	400+050	D12R	3 700	Jezdnia główna, pas wyłączenia i włączenia MOP Morawica	Prawa	W, S, Z	7 400	0,24	3 700	0,04	480,00	0,12	150,00	0,24	1 776,00	148,00	57,60	36,00	142,15
5	400+050	396+350	D12L	3 700	Jezdnia główna, pas wyłączenia i włączenia MOP Aleksandrowice	Lewa	W, S, Z	7 400	0,24	3 700	0,04	525,00	0,12	150,00	0,24	1 776,00	148,00	63,00	36,00	174,09
6	380+350	376+250	D8L	4 100	Jezdnia główna. W zakresie robót - jedynie odcinek 376+250 - km 376+600	Lewa	W, S, Z	700	0,24	350	0,04					168,00	14,00	0,00	0,00	
7	372+350	368+850	D6L	3 500	Jezdnia główna oraz w. "Balin" i w. "Chrzanów" W zakresie robót: odcinek jezdni głównej z wyłączeniem odcinka: km 370+300 - km 371+200, pasy wyłączeń włączeń na w. "Balin" oraz "Chrzanów".	Lewa	W, S, Z	5 200	0,24	2 600	0,04	930,00	0,12	400,00	0,24	1 248,00	104,00	111,60	96,00	259,87
8	362+250	358+150	D4L	4 100	Jezdnia główna, pas włączania MOP Zastawie, w. "Jeleń". W zakresie robót jedynie jezdnia główna, pas włączania w. Jeleń, pas włączania MOP Zastawie	Lewa	W, S, Z	8 200	0,24	4 100	0,04	540,00	0,12	200,00	0,24	1 968,00	164,00	64,80	48,00	348,20
Łącznie jezdnia główna:																12 120,00	1 174,00	472,32	300,00	1 513,72
																15 580,04				

Nazwa	Zakres do odnowienia 2025	Powierzchnia [m ²]:
w. "Balin"	Wszystkie elementy oznakowania poziomego: łącznice (bez pasów włączyń i wyłączeń na jezdni głównej A4) oraz ul. Balińska w granicach PDA. Z zakresu wyłącza się początkowy odcinek łącznicy Katowice-Oświęcim/Balin	1000
w. Jeleń	linia P-4 na długości wiaduktu nad A4	4,8
w. "Rudno"	Wszystkie elementy oznakowania poziomego na północnej części węzła (łącznice Kraków-Krzeszowice, Krzeszowice-Katowice, bez pasów włączyń i wyłączeń na jezdni głównej A4 oraz droga powiatowa w granicach PDA)	700
w. "Mysłowice"	Zgodnie z rysunkami	300
Suma węzły		2 004,80