

Zał. 1. Zakres robót

Lp.	km początku	km końca	Nazwa odcinka	Długość odcinka [m]	Opis elementów występujących na trasie	Jezdnia	Zakres 2022	Długość linii krawędziowej P-7b[m]	Pow. jedn. Linii krawędziowej P-7b [m ² /mb]	Długość linii segregacyjnej P-1a [m]	Pow. jedn. Linii segregacyjnej P-1a [m ² /mb]	Powierzchnie [m ²]	
												Linia krawędziowa P-7b	Linia segregacyjna P-1a
1	341+640	345+250	N1P	3 610	Jezdnia główna	Prawa	W, S, Z	7 220	0,24	3 610	0,04	1 732,80	144,40
2	351+990	358+150	D3R	6 160	Jezdnia główna	Prawa	W, S, Z	12 320	0,24	6 160	0,04	2 956,80	246,40
SUMA:												4 689,60	390,80
RAZEM j. główna												5 080,40	

Oznaczenia:	
W	linia krawędziowa wewnętrzna
S	linia segregacyjna
Z	linia krawędziowa zewnętrzna

Nazwa	Powierzchnia oznakowania [m ²]	Zakres
PPO "Brzeczkwice"	30	20 x P-12, długości 2,5 m przed półrogatkami
PPO "Balice"	28,5	19 x P-12, długości 2,5 m, przed półrogatkami
w. "Mysłowice"	3 500,00	- ul. Obrzeźna Zachodnia (cały zakres w granicach PDA) - łącznica Kraków - Mysłowice - łącznica Katowice-Mysłowice - łącznica Mysłowice-Kraków Odnowieniu NIE podlega ł. Mysłowice-Katowice oraz jezdnia zbierająco-rozprowadzająca przy jezdni w kierunku Krakow
w. "Balin"	1 000,00	Łącznicze (bez pasów włączni i wyłączeń na jezdni głównej A4) oraz ul. Balińska w granicach PDA
w. Jeleń	50,00	tyko obszar wiaduktu nad A4
w. "Rudno"	1 300,00	Północna część węzła
SUMA WĘZŁY + PPO	5 908,50	
RAZEM 2022 (j. główna + węzły+PPO):	10 988,90	