

<b>Zał. 1. Zakres robót i ich lokalizacja</b>												
Lp.	km początku	km końca	Nazwa odcinka	Długość odcinka	Jezdnia	Zakres 2019	Długość linii krawędziowej[m]	Pow. jedn. Linii krawędziowej[m <sup>2</sup> /mb]	Długość linii segregacyjnej [m]	Pow. jedn. Linii segregacyjnej [m <sup>2</sup> /mb]	Powierzchnie [m <sup>2</sup> ]	
											Linia krawędziowa	Linia segregacyjna
1	341+640	345+250	N1P	3 610	Prawa	W, S, Z	7 220	0,24	3 610	0,04	1732,80	144,40
2	345+250	348+500	D1bR	3 250	Prawa	W(345+250 - 347+650) S	2 400	0,24	3 250	0,04	576,00	130,00
3	348+500	351+330	D2R	2 830	Prawa	W, S	2 830	0,24	2 830	0,04	679,20	113,20
4	358+150	362+250	D4R	4 100	Prawa	W, S	4 100	0,24	4 100	0,04	984,00	164,00
5	396+350	400+050	D12R	3 700	Prawa	S			3 700	0,04		148,00
6	400+050	396+350	D12L	3 700	Lewa	S			3 700	0,04		148,00
7	362+250	358+150	D4L	4 100	Lewa	S			4 100	0,04		164,00
<b>łącznie jezdnia główna:</b>											<b>3 972,00</b>	<b>1 011,60</b>
8	węzeł "Mysłowice"	Jezdnia zbierająco-rozprowadzająca, łącznice Katowice-Mysłowice, Mysłowice-Kraków, Mysłowice-Katowice, Kraków-Mysłowice, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego									<b>2 000,00</b>	
<b>RAZEM (jezdnia główna + węzeł)</b>											<b>6 983,60</b>	

Odcinki z oznakowaniem grubowarstwowym