

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego L.dz. 0677/2016 z dnia 28.01.2016r

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe malarskie oraz wymiana wykładzin w Budynku Zarządzania Autostrada w Mysłowicach					
1		parter, hol, korytarz			
1,1	45453000-7	Prace przygotowawcze, demontażowe i montażowe			
1 d.1.1	kalk. własna	Przygotowanie pomieszczenia poprzez usunięcie wszystkich sprzętów i dekoracji holu i korytarza (tablice, gabloty, karnisze, stoły, ławki, krzesła, osłony drewniane grzejników, resztek odbojników itp.) - powierzchnia przeznaczona do remontu na parterze	kpl. kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
2 d.1.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenia folią (stolarka, stałe wyposażenie i urządzenia) i wykonanie kotar z folii zabezpieczających przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do innych pomieszczeń 0,90 x 1,20 = 1,08 - okna 1,80 x 3,40 x 4 = 24,48 - drzwi wewnętrzne (1,60+2,20) x 3,40 x 2 + 1,4 x 2,10 = 28,78 - drzwi wejściowe, przedsionek RAZEM: 54,34	m2 m2	54,34	
				RAZEM	54,34
3 d.1.1	KNR 2-02s 2005-04	Rozbiórka istniejących kasetonów sufitowych 47,60 hol 32,73 korytarz	m2 m2	80,33	
				RAZEM	80,33
4 d.1.1	kalk. własna	Demontaż żaluzji pionowych wraz z ich utylizacją (biuro nr 19 - wysokość pomieszczenia 3,00m)	m m	4,83	
		4,83		RAZEM	4,83
5 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja kasetonów sufitowych	kpl. kpl.	1	
		1		RAZEM	1
6 d.1.1	kalk. własna	Mycie konstrukcji sufitu podwieszanego wraz z regulacją poziomów o poprawą montażu zawiesi	kpl. kpl.	1	
		1		RAZEM	1
7 d.1.1	kalk. własna	Montaż nowych kasetonów sufitowych np. Rockfon Sonar dB 35 analogia 80,33	m2 m2	80,33	
				RAZEM	80,33
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż żaluzji pionowych - wertykali (kolor wg uzgodnień) w biurach	m2 m2	14,49	
		14,49		RAZEM	14,49
9 d.1.1	kalk. własna	Uszczelnienie pianką poliuretanową ościeży okien poprzez odkucie tynku szpalet oraz osadzeniem parapetu pochodzącego z demontażu (biuro 003)	m m	6	
		6		RAZEM	6
10 d.1.1	KNR 4-03 306-2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym np. Legrand seria Celiane, ramka Tytan	szt szt	8	
		8		RAZEM	8
11 d.1.1	KNR 4-03 307-1	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszcze np. Legrand seria Celiane, ramka Tytan	szt szt	14	
		14		RAZEM	14
12 d.1.1	KNR 4-03 0606-01	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 1x20 W - oświetlenie ppoż. hol, korytarz	szt szt	3	
		3		RAZEM	3

13 d.1.1	KNR 4-03 0606-01	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 1x20 W - oświetlenie ewakuacyjne hol, korytarz	szt	5	
		5	szt		
				RAZEM	5
14 d.1.1	kalk. własna	Demontaż grzejników wraz z utylizacją: C11/60/60 - jednopłytkowy - 1 sztuka C22/120/60 - dwupłytkowy - 2 sztuki C33/120/60 - trzy płytkowy - 1 sztuka	szt	4	
		4	szt		
				RAZEM	4
15 d.1.1	KNNR 4 0418-0702	Montaż grzejników stalowych dwupłytkowych wys. 600 mm i dł. 1200 mm	szt	2	
		2	szt		
				RAZEM	2
16 d.1.1	KNNR 4 0418-0301	Montaż grzejników stalowych jednopłytkowych wys. 600 mm i dł. 600 mm	szt	1	
		1	szt		
				RAZEM	1
17 d.1.1	KNNR 4 0418-0900	Montaż grzejników stalowych trzy płytkowych wys. 600 mm i dł. 600 mm	szt	1	
		1	szt		
				RAZEM	1
1,2	45442100-8	Nakładanie powierzchni kryjących (hol, korytarz) - ROBOTY MALARSKIE			
18 d.1.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, lokalne gipsowanie uszkodzeń ścian	m2	207,87	
		207,87	m2		
				RAZEM	207,87
19 d.1.2	KNR 0-17 2608-04 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie - przed malowaniem	m2	207,87	
		207,87	m2		
				RAZEM	207,87
20 d.1.2	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego - flizelina do malowania	m2	207,87	
		207,87	m2		
				RAZEM	207,87
21 d.1.2	KNR 0-17 2608-04 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym np. Alpha Primer SF dwukrotnie - przed malowaniem	m2	207,87	
		207,87	m2		
				RAZEM	207,87
22 d.1.2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi - z jednokrotnym szpachlowaniem - LAMPERIA	m2	77,54	
		analogia 77,54	m2		
				RAZEM	77,54
23 d.1.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tapet flizelinowych farbą dyspersyjną dwukrotnie bez gruntowania - FARBA KOLOROWA - Dulux - białe żagle (seria KRETA)	m2	130,33	
		130,33	m2		
				RAZEM	130,33
2		Klatka schodowa			
2,1	45453000-7	Prace przygotowawcze, demontażowe i montażowe			
24 d. 2.1	kalk. własna	Przygotowanie klatki schodowej poprzez usunięcie wszystkich tablic i obrazów na ścianach, zabezpieczenie osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki, koryta kablowe)	kpl.	1	
		1	kpl.		
				RAZEM	1
25 d. 2.1	kalk. własna	Zabezpieczenia folią stolarki drzwiowej oraz urządzeń tj. drukarki, koparki	kpl.	1	
		1	kpl.		
				RAZEM	1
26 d. 2.1	KNR 2-02s 2005-04	Rozbiórka istniejących kasetonów sufitowych	m2	23,50	
		23,50	m2		
				RAZEM	23,50
27 d. 2.1	kalk. własna	Utylizacja kasetonów sufitowych	kpl.	1	
		1	kpl.		

				RAZEM	1
28 d. 2.1	kalk. własna	Mycie konstrukcji sufitu podwieszanego wraz z regulacją poziomów o poprawą montażu zawiesi 1	kpl. kpl.	1	
				RAZEM	1
29 d. 2.1	kalk. własna	Montaż nowych kasetonów sufitowych np. Rockfon Sonar dB 35 analogia 23,50	m2 m2	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d. 2.1	KNR 4-03 306-2	Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze stykiem uziemiającym np. Legrand seria Celiane, ramka Tytan 2	szt szt	2	
				RAZEM	2
31 d. 2.1	KNR 4-03 307-1	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszcze np. Legrand seria Celiane, ramka Tytan 3	szt szt	3	
				RAZEM	3
32 d. 2.1	KNR 4-03 0606-01	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 1x20 W - oświetlenie ppoż. klatki schodowej 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
33 d. 2.1	KNR 4-03 0606-01	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 1x20 W - oświetlenie ewakuacyjne klatki schodowej 3	szt szt	3	
				RAZEM	3
34 d. 2.1	KNR 4-03 0606-01	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym albo z tworzyw sztucznych 1x20 W - oświetlenie klatki schodowej 5	szt szt	5	
				RAZEM	5
2,2	45442100-8	Nakładanie powierzchni kryjących (Klatka schodowa) - ROBOTY MALARSKIE			
35 d.2.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i mycie, lokalne gipsowanie uszkodzeń ścian 149,36	m2 m2	149,36	
				RAZEM	149,36
36 d.2.2	kalk. własna	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i mycie spoczników i biegów, lokalne gipsowanie uszkodzeń powierzchni 36,46		36,46	
				RAZEM	36,46
37 d.2.2	KNR 0-17 2608-04 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie - przed malowaniem 149,36	m2 m2	149,36	
				RAZEM	149,36
38 d.2.2	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego - flizelina do malowania 149,36	m2 m2	149,36	
				RAZEM	149,36
39 d.2.2	KNR 0-17 2608-04 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym np. Alpha Primer SF dwukrotnie - przed malowaniem 149,36	m2 m2	149,36	
				RAZEM	149,36
40 d.2.2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi - z jednokrotnym szpachlowaniem - LAMPERIA 54,16	m2 m2	54,16	
				RAZEM	54,16
41 d.2.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tapet flizelinowych farbą dyspersyjną dwukrotnie bez gruntowania - FARBA KOLOROWA - Dulux – białe żagle (seria KRETA) 95,20	m2 m2	95,20	
				RAZEM	95,20

3,1	45450000-6	Roboty pozostałe			
42 d.3.1	kalk. własna	Malowanie pasów dekoracyjnych lamperii o grubości do 10 cm	m	92,21	
		92,21	m		
				RAZEM	92,21
43 d.3.1	KNR 4-01 1215-03	Mycie po robotach malarskich krotność 3	m2	391,06	
		391,06	m2		
				RAZEM	391,06
44 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	130,35	
		130,35	m2		
				RAZEM	130,35
45 d.3.1	KNR 2-02 1604-1 (1)	Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wys. do 10 m, dla kpl. rusztowań 100 m2	m2	100	
		100	m2		
				RAZEM	100
46 d.3.1	kalk. własna	Montaż wizytówek przydrzwiowych (materiał po stronie SAM SA)	szt.	8	
		8	szt.		
				RAZEM	8
47 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż oznakowania ppoż. wg zestawienia: strzałka kierunku drogi ewakuacyjnej - 8szt gaśnica - 2szt hydrant wewnętrzny - 2szt przeciwpożarowy wyłącznik prądu - 1szt RAZEM: 13	szt.	13	
			szt.		
				RAZEM	13
48 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż znaków na toalety	szt.	5	
		5	szt.		
				RAZEM	5