

Wykaz Robót - naprawy dylatacji bitumicznych obiektów mostowych do wykonania w 2019 r.

Lp.	Nr obiektu	Lokalizacja	Zakres robót	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość	Uwagi
1.	12P	km. 349+394 PS WC	wyryw masy bitumicznej - frezowanie i wymiana górnej warstwy dylatacji gr. 5 cm - prawy pas, dylatacja zjazdowa	1,0 m			
2.	21P	km. 358+556 PS WC	deformacja i ubytki dylatacji - frezowanie i wymiana dylatacji na całej grubości - prawy pas, dylatacja zjazdowa	2,0 m			
3.	21L	km. 358+556 LS WC	deformacja dylatacji - frezowanie i wymiana górnej warstwy dylatacji gr. 5 cm - prawy pas, dylatacja najazdowa	1,0 m			
4.	33	km. 371+662 WN	deformacja dylatacji - frezowanie i wymiana górnej warstwy dylatacji gr. 5 cm - prawy pas, dylatacja najazdowa	1,0 m			
			uszczelnienie rys w nawierzchni jezdni	2,0 m			
			uszczelnienie rys w nawierzchni jezdni	10,0 m			
			uszczelnienie styków dylatacji bitumicznej z karpami chodnikowymi - lokalnie	8,0 m			
5.	Org. Ruchu	autostrada A4/ drogi krzyżujące się z A4	uszczelnienie styków dylatacji bitumicznej z karpami chodnikowymi - lokalnie czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót - komplet oznakowania	kpl			

Użyte skróty :

PS - prawa jezdnia autostrady
 LS - lewa jezdnia autostrady
 WC - w ciągu autostrady
 WN - nad autostradą

OGÓLEM!