

**Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych do demontażu w BZA
(na podstawie Załącznika nr 2 - Inwentaryzacji)**

L.p.	Lokalizacja	nr pokoju	czynnik	jedn. wewnętrzna	jedn. zewnętrzna	ilość czynnika w kg	uwagi
1	BZA parter	0.17	R22M	1	1	3,86	
2		0.13	R22M	1	1		
3		0.17	R22M	1	1		
4	BZA I piętro	1.07	R22M	1	1	0,7	
5		1.09	R22M	1	1	0,7	
6		1.08	R22M	1	1	0,52	
7	BZA I piętro	1.03	R22M	1	1	3,41	
8		1.04	R22M	1			
9		1.06	R22M	1			
10		1.21b	R22M	1			
11	BZA I piętro	1.01	R22M	1	1	0,88	
12		1.02	R22M	1	1	0,88	
13	BZA I piętro	1.11	R22M	1	1	3,42	
14		1.12	R22M	1			
15		1.13	R22M	1			
16	BZA I piętro	1.19	R22M	1	1	0,76	
17	BZA II piętro	2.09	woda lodowa	1	0		fancoile - do likwidacji
18		2.14	woda lodowa	1	0		
19		2.11	R410A	1	1		

**Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych do montażu w BZA
(na podstawie Załącznika nr 4 - Założeń)**

L.p.	Lokalizacja	nr pokoju	czynnik	jedn. wewnętrzna	jedn. zewnętrzna	uwagi
1	BZA parter	0.13	R32	1	1	Multi Split 1 (propozycja)
2		0.17a	R32	1		
3		0.17b	R32	1		
4		0.02	R32	1		
5	BZA I piętro	1.11	R32	1	1	Multi Split 2 (propozycja)
6		1.12	R32	1		
7		1.13	R32	1		
8		1.15	R32	1		
9	BZA I piętro	1.07	R32	1	1	Multi Split 3 (propozycja)
10		1.08	R32	1		
11		1.09	R32	1		
12		1.19	R32	1		
13	BZA I piętro	1.05	R32	1	1	Multi Split 4 (propozycja)
14		1.06	R32	1		
15		1.21a	R32	1		
16		1.21b	R32	1		
17	BZA I piętro	1.01	R32	1	1	Multi Split 5 (propozycja)
18		1.02	R32	1		
19		1.03	R32	1		
20		1.04	R32	1		
21	BZA II piętro	2.09	R32	1	1	Multi Split 6 (propozycja)
22		2.14	R32	1		
23		2.11	R410A	1		

Uwaga: Połączenie jednostek wewnętrznych z jednostkami zewnętrznymi jest jedynie sugestią SAM S.A., która na etapie sporządzania Projektu może ulec zmianie.