

Załącznik Nr 1.2 do Zapytania ofertowego z dnia 08.07.2025 r. (L.dz. 1207/2025)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe - naprawa elewacji garażu Policji w Krakowie na terenie PPO "Balice" w Balicach					
5		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
5,1	45100000-8	Prace przygotowawcze			
Roboty budowlane w zakresie naprawy elewacji Garażu					
5 d.1.1	kalk. własna	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych (do utylizacji)	szt	7,0	
		RAZEM 7	szt		
				RAZEM	7,0
5 d.1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blach nie nadającej się do użytku - parapety 4*0,9*0,25	m2	0,9	
		RAZEM 0,9	m2		
				RAZEM	0,9
5 d.1.3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej (do ponownego montażu)	m	19,20	
		19,20	m		
				RAZEM	19,20
5 d.1.4	KNR 2-02 0129-02	Osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej, - parapety analogia	m2	0,9	
		RAZEM 0,9	m2		
				RAZEM	0,9
5 d.1.5	KNR 2-02 0201-01	Demontaż konstrukcji zadaszeń bram garażowych wraz z markami, rzut poziomy ok. 48,20m2	kg	2410,0	
		RAZEM 2410	kg		
				RAZEM	2410,0
5 d.1.6	kalk. własna	Montaż konstrukcji zadaszeń bram garażowych wraz z markami, rzut poziomy ok. 48,20m2 na podstawie zatwierdzonego projektu specjalistycznej firmy (konstrukcja ocynkowana lub nierdzewna).	m2	48,2	
		RAZEM 48,20	m2		
				RAZEM	48,2
5 d.1.7	kalk. własna	Odtworzenie i lokalna naprawa uszkodzenia ściany poprzez wymianę ocieplania i warstw aż do zatopienia siatki (pow. do ok. 2 m2)	kpl.	1,00	
		RAZEM 1,0	kpl.		
					1,00
5 d.1.8	ZKNR C-1 0101-01	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie otworów folią malarską 7*3,0*3,0+4*0,7*2,5	m2	70,00	
		RAZEM 70,0	m2		
					70,00
5 d.1.9	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża środkiem np. Ceresit CT 98. (23,44*4,0)-(7*3,0*3,0)+((7,10+27,87+7,10)*4,30)-(4*0,7*2,5)	m2	204,66	
		RAZEM 204,66	m2		
					204,66

5 d.1.10	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża środkiem np. Ceresit CT 99. analogia RAZEM 204,66	m2 m2	204,66	
					204,66
5 d.1.11	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża czystą wodą pod niskim ciśnieniem. analogia RAZEM 204,66	m2 m2	204,66	
					204,66
5 d.1.12	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża środkiem np. Ceresit CT 17 analogia 204,66		204,66	
					204,66
5 d.1.13	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach (dodatek 5%) RAZEM 214,89	m2 m2	214,89	
					214,89
5 d.1.14	ZKNR C-1 0103-09	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach RAZEM 25,98	m2 m2	25,98	
					25,98
5 d.1.15	ZKNR C-1 0107-05	Bezspoinowy system. Ochrona narożników wypukłych prostych elewacja zachodnia 7*3+2+4*2,5*2 RAZEM 62,0	m m	62,00	
					62,00
5 d.1.16	ZKNR C-1 0107-05	Bezspoinowy system. Ochrona nadproży listwami kapinosowymi 7*3+4*0,9 RAZEM 24,60	m m	24,60	
					24,60
5 d.1.17	ZKNR C-1 0109-04	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 3,0 mm) 4*7+7,2*2 RAZEM 42,40	m2 m2	42,40	
					42,40
5 d.1.19	KNR 2-02 1604-03/04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 6m - interpolacja RAZEM 278,21	m2 m2	278,21	
					278,21
5 d.1.20	kalk. własna	Wykucie w ścianie zewnętrznej bruzd pod rury niehigroskopijne dla zwojów pionowych instalacji odgromowej (zmiana montażu) RAZEM 26,40	m m	26,40	
					26,40

5 d.1.21	kalk. własna	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych pod złącza kontrolne dla instalacji odgromowej 6	szt szt	6	
					6
5 d.1.22	kalk. własna	Odtworzenie listw boniowych, pasów i innych elementów dekoracyjnych na elewacji 1	kpl kpl	1	
					1
5 d.1.23	ZKNR C-1 0110-03	Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu (ziarno 1,5 mm) „kornik” analogia RAZEM 214,89	m2 m2	214,89	
					214,89
5 d.1.24	ZKNR C-1 0110-05	Bezspoinowe systemy dociepleń. Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu - ościeżnice szer. do 15cm (ziarno 1,5 mm) „kornik” analogia RAZEM 25,98	m2 m2	25,98	
					25,98

5,2	45233222-1	Roboty dodatkowe			
5 d.2.25	kalk. własna	Wymiana króćców instalacji wody deszczowej w poziomomie przyziemia	szt	4	
		4	szt		
				RAZEM	4
5 d.2.26	kalk. własna	Dostawa i montaż nowych opraw oświetleniowych zewnętrznych w technologii LED IP65 min. 300lx	szt	7	
		7	szt		
				RAZEM	7
5 d.2.27	kalk. własna	Montaż rur spustowych pochodzących z demontażu	m	19,2	
		analogia	m		
		19,20			
				RAZEM	19,2
5 d.2.28	kalk. własna	Pomiary elektryczne instalacji odgromowej i elektrycznej (dot. wymiany opraw oświetleniowych)	kpl	1	
			kpl		
				RAZEM	1
5,3	45317000-2	INSTALACJA ODGROMOWA			
5 d.3.29	kalk. własna	Wykonanie zwodów pionowych instalacji odgromowej	kpl.	1,00	
		1	kpl.		
				RAZEM	1,00
5 d.3.30	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar	1,00	
		1	pomiar		
				RAZEM	1,00
5 d.3.31	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar	1,00	
		1	pomiar		
				RAZEM	1,00
5 d.3.32	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar	1,00	
		1	pomiar		
				RAZEM	1,00