

## Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego SAM S.A. L.dz. 6791/2020 z dnia 02.09.2020 r.

Lp.	Podst	Opis i wycieszenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty remontowe malarskie wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Nadzoru Brzeczkwice</b>					
1		<b>I piętro Budynku Nadzoru Brzeczkwice</b>			
1,1	45453000-7	<b>Prace przygotowawcze, demontażowe i montażowe</b>			
1 d.1.1	kalk. własna	Przygotowanie pomieszczeń poprzez usunięcie wszystkich sprzętów i dekoracji (tablice, karnisze, biurka, krzesła, resztek odbojników itp.) - pomieszczenia przeznaczone do remontu na I piętrze - przedsiónek, WC, pom. klientów, POK  1	kpl.  kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
2 d.1.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenia folią (stolarka, stałe wyposażenie i urządzenia) i wykonanie kotar z folii zabezpieczających przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do innych pomieszczeń  POK 30,0 Przedsiónek 5,5 WC 6,0 Pom. klientów 12,0  RAZEM: 53,50	m2       m2	53,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,50</b>
3 d.1.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż rastrowych opraw oświetleniowych, wraz z ich utylizacją  POK 8,00 Przedsiónek 2,00 WC 2,00 Pom. klientów 3,00  RAZEM 15,00	szt      szt	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
4 d.1.1	KNR-W 2-02 2701-01	Demontaż sufitu podwieszonoego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi  przedmiar: POK 20,85	m2   m2	20,85	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,85</b>
5 d.1.1	kalk. własna	Rozebranie sufitów podwieszonych kasetonowych - ruszt stalowy + płytki z wełny min. prasowanej 60x60cm i 120x60cm  Przedsiónek 4,23 WC 4,99 Pom. klientów 9,70  RAZEM: 18,92	m2      m2	18,92	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,92</b>
6 d.1.1	kalk. własna	Demontaż ślusarki drzwiowej o szer. profili do 55mm  przedmiar: 2,10 x 0,90 x 2 RAZEM 3,78	m   m	3,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,78</b>
7 d.1.1	kalk. własna	Demontaż żaluzji pionowych przeznaczonych do utylizacji  przedmiar: 4,9+4,15+4,0	m   m	13,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,05</b>
8 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja kasetonów sufitowych  0,946	m3   m3	0,946	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,946</b>
9 d.1.1	kalk. własna	Demontaż kanału wentylacji mechanicznej wraz z anemostatem (do ponownego montażu)  4	m   m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
10 d. 1.1	KNR-W 4-01 0804-07	Demontaż paneli podłogowych  POK 20,85	m2   m2	20,85	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,85</b>
11 d. 1.1	kalk. własna	Demontaż włączników oświetleniowych i gniazdek elektrycznych  RAZEM 9,0	szt   szt	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
12 d. 1.1	kalk. własna	Demontaż koryt kablowych typu Legrand DLP, wraz z zabezpieczeniem istniejących obwodów i ich zabudowaniem nad sufitem podwieszanym (likwidacja)  Pom. klientów: 2,4 + 1,75 RAZEM 4,15	m   m	4,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,15</b>

<b>1,2</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Nakładanie powierzchni kryjących (pom. biur) - ROBOTY MALARSKIE</b>			
13 d.1.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, lokalne gipsowanie uszkodzeń ścian  przedmiar: POK = 2,52+3,19+5,82+5,61+1,69+3,97+7,52+(2,1*0,9)+(2*0,5*0,8) WC = (3,31+1,54+3,15+1,55)*1 PrzedSIONEK = (1,98+0,21+2+2+2,01)*3 Pom. Klientów = (2,85+1,15+2,5+4,2)*3+2,37*1,4  RAZEM 102,58	m2  m2	102,58	
				RAZEM	102,58
14 d.1.2	KNR 0-17 2608-04 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym np.: CT 17 dwukrotnie - przed malowaniem  102,58	m2  m2	102,58	
				RAZEM	102,58
15 d.1.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową dwukrotnie bez gruntowania - FARBA KOLOROWA (np. Dulux E9.05.79)  analogia 102,58	m2  m2	102,58	
				RAZEM	102,58
16 d.1.2	kalk. własna	Oklejenie ścian matą samoprzylepną np. FOLDECOR w celu zabezpieczenia ścian przed zarysowaniem - dostawa i montaż - pasy szer. do 25cm (kolor do uzgodnienia)  5,70	m  m	5,70	
				RAZEM	5,70
<b>1,3</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Roboty budowlane i wykończeniowe</b>			
17 d.1.3	kalk. własna	Montaż drzwi (drzwi lewe) wraz z ościeżnicą, drzwi aluminiowe szer. profili do 55mm (cztery kwatery poziome + samozamykacz + 1 zamek) kolor profili RAL5022, szyby zespolone bezpieczne P2 (antyłamaniowa, przezierna), wyposażone w klamkę z dwóch stron.  Powierzchnia ślusarki do 2m2 - drzwi wejściowe do Budynku Nadzoru  2	m2  m2	2,00	
				RAZEM	2,00
18 d.1.3	kalk. własna	Montaż drzwi (drzwi prawe) wraz z ościeżnicą, drzwi aluminiowe szer. profili do 55mm (jedna kwatery + 2 zamki) kolor profili - strukturalna powłoka Coatex, szyba zespolona bezpieczna P2 (antyłamaniowa, z reflekssem - efekt lustra weneckiego), wyposażone w klamkę z dwóch stron oraz roletę nieprzezierną od strony wewnętrznej.  Powierzchnia ślusarki do 2m2 - drzwi wejściowe do POK  2	m2  m2	2,00	
				RAZEM	2,00
19 d.1.3	kalk. własna	Montaż kanału wentylacji mechanicznej wraz z anemostatem (pochodzącego z demontażu), nad sufitem podwieszanym  4	m  m	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.1.3	KNR AT-43 0213-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi np. Sonar dB 35 firmy Rockfon  przedmiar: POK 20,85 PrzedSIONEK 4,23 WC 4,99 Pom. Klientów 9,70  RAZEM 39,77	m2  m2	39,77	
					39,77
21 d.1.3	kalk. własna	Posadzka z wykładziny dywanowej płytkowej (0,50 x 0,50m) - z wywiniciem na ściany, rodzaj CREATIVE SPARK, kolor do ustalenia  POK 20,85 x 1,05	m2  m2	21,89	
					21,89
22 d.1.3	kalk. własna	Przełożenie mebli i wyposażenia biura Punktu Obsługi Klienta w celu ułożenia wykładziny płytkowej  1	kpl.  kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.1.3	kalk. własna	Wymiana krętek wentylacyjnych w pom. klientów  2	szt  szt	2,00	
				RAZEM	2,00

24 d.1.3	kalk. własna	Wykonanie cokołu od strony przedsionka z płytek gresowych wys. ok. 8cm 1,2	m m	1,20	
				RAZEM	1,20
25 d.1.3	KNR 4-03 1001-05	Wykonanie bruzd w ścianie z betonu komórkowego w przedsionku na potrzeby montażu włącznika oświetlenia (ze względu na zmianę lokalizacji włącznika) 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
26 d.1.3	KNR AT-16 0120-03	Montaż gniazd i włączników z połączeniem śrubowym na przewody tradycyjne 3x1,5 lub 2x2,5 mm <sup>2</sup> - osprzęt Legrand Celiane - kolor biały 9	szt szt	9,00	
				RAZEM	9,00
27 d.1.3	kalk. własna	Ponowne wniesienie wszystkich sprzętów i dekoracji (tablice, karnisze, biurka, krzesła, resztek odbojników itp.) - pomieszczenia przeznaczone do remontu na I piętrze - przedsionek, WC, pom. klientów, POK 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.1.3	KNR 5-08 0515/01	Montaż na gotowym podłożu opraw LED rastrowych, z podłączeniem w obudowie metalowej - Luno Filla 4x10W LED 11	szt szt	11,00	
					11,00
29 d.1.3	kalk. własna	Podział obwodu elektrycznego na dwie strefy dla oświetlenia w POK dla opraw Luno Filla 4x10W LED 1	kpl kpl	1,00	
					1,00
30 d.1.3	KNR 5-08 0515/01	Montaż na gotowym podłożu opraw typu downlight do sufitu podwieszanego CANOS 190.LED 840 2500lm OPAL (prod. ES System) 4	szt szt	4,00	
					4,00
31 d.1.3	KNR 4-01 1215-03	Mycie po robotach malarskich podłogi hallu II piętra krotność 3 39,77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39,77	
				RAZEM	39,77
32 d.1.3	kalk. własna	Montaż nowych żaluzji pionowych, kolor do ustalenia, średni stopień przezierności 13,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,05	
				RAZEM	13,05
32 d.1.3	kalk. własna	Roboty konserwacyjne i serwisowe związane ze skrzydłem drzwiowym (skrzydło + ościeżnica) zewnętrznym aluminiowym (np. wymiana uszczelek, regulacja) 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.1.3	kalk. własna	Pomiary elektryczne 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>Łp.</b>	<b>Podst</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz</b>	<b>Razem</b>

Roboty remontowe malarskie wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Nadzoru Balice					
2		I piętro Budynku Nadzoru Balice			
2,1	45453000-7	Prace przygotowawcze, demontażowe i montażowe			
1 d.2.1	kalk. własna	Przygotowanie pomieszczeń poprzez usunięcie wszystkich sprzętów i dekoracji (tablice, karnisze, biurka, krzesła, resztek odbojników itp.) - pomieszczenia przeznaczone do remontu na I piętrze - przedsionek, WC, pom. klientów, POK	kpl.	1,00	
		1	kpl.		
				RAZEM	1,00
2 d.2.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenia folią (stolarka, stałe wyposażenie i urządzenia) i wykonanie kotar z folii zabezpieczających przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do innych pomieszczeń	m2	53,50	
		POK 30,0 Przedsionek 5,5 WC 6,0 Pom. klientów 12,0  RAZEM: 53,50	m2		
				RAZEM	53,50
3 d.2.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż rastrowych opraw oświetleniowych, wraz z ich utylizacją	szt	15,00	
		POK 8,00 Przedsionek 2,00 WC 2,00 Pom. klientów 3,00  RAZEM 15,00	szt		
				RAZEM	15,00
4 d.2.1	KNR-W 2-02 2701-01	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	20,85	
		przedmiar: POK 20,85	m2		
				RAZEM	20,85
5 d.2.1	kalk. własna	Rozebranie sufitów podwieszonych kasetonowych - ruszt stalowy + płytki z wełny min. prasowanej 60x60cm i 120x60cm	m2	18,92	
		Przedsionek 4,23 WC 4,99 Pom. klientów 9,70  RAZEM: 18,92	m2		
				RAZEM	18,92
6 d.2.1	kalk. własna	Demontaż ślusarki drzwiowej o szer. profili do 55mm	m	3,78	
		przedmiar: 2,10 x 0,90 x 2 RAZEM 3,78	m		
				RAZEM	3,78
7 d.2.1	kalk. własna	Demontaż żaluzji pionowych przeznaczonych do utylizacji	m	13,05	
		przedmiar: 4,9+4,15+4,0	m		
				RAZEM	13,05
8 d.2.1	kalk. własna	Utylizacja kasetonów sufitowych	m3	0,946	
		0,946	m3		
				RAZEM	0,946
9 d.2.1	kalk. własna	Demontaż kanału wentylacji mechanicznej wraz z anemostatem (do ponownego montażu)	m	4,000	
		4	m		
				RAZEM	4,000
10 d. 2.1	KNR-W 4-01 0804-07	Demontaż paneli podłogowych	m2	20,85	
		POK 20,85	m2		
					20,85
11 d. 2.1	kalk. własna	Demontaż włączników oświetleniowych i gniazdek elektrycznych	szt	9,00	
		RAZEM 9,0	szt		
					9,00

12 d. 2.1	kalk. własna	Demontaż koryt kablowych typu Legrand DLP, wraz z zabezpieczeniem istniejących obwodów i ich zabudowaniem nad sufitem podwieszanym (likwidacja)  Pom. klientów: 2,4 + 1,75 RAZEM 4,15	m  m	4,15	
					4,15
<b>2,2</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Nakładanie powierzchni kryjących (pom. biur) - ROBOTY MALARSKIE</b>			
13 d.2.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, lokalne gipsowanie uszkodzeń ścian  przedmiar: POK = 2,52+3,19+5,82+5,61+1,69+3,97+7,52+(2,1*0,9)+(2*0,5*0,8) WC = (3,31+1,54+3,15+1,55)*1 PrzedSIONEK = (1,98+0,21+2+2,01)*3 Pom. klientów = (2,85+1,15+2,5+4,2)*3+2,37*1,4  RAZEM 102,58	m2  m2	102,58	
				RAZEM	102,58
14 d.2.2	KNR 0-17 2608-04 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym np.: CT 17 dwukrotnie - przed malowaniem  102,58	m2  m2	102,58	
				RAZEM	102,58
15 d.2.2	KNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową dwukrotnie bez gruntowania - FARBA KOLOROWA (np. Dulux E9.05.79)  analogia 102,58	m2  m2	102,58	
				RAZEM	102,58
16 d.2.2	kalk. własna	Oklejenie ścian matą samoprzylepną np. FOLDECOR w celu zabezpieczenia ścian przed zarysowaniem - dostawa i montaż - pasy szer. do 25cm (kolor do uzgodnienia)  5,70	m  m	5,70	
				RAZEM	5,70
<b>2,3</b>	<b>45450000-6</b>	<b>Roboty budowlane i wykończeniowe</b>			
17 d.2.3	kalk. własna	Montaż drzwi (drzwi lewe) wraz z ościeżnicą, drzwi aluminiowe szer. profili do 55mm (cztery kwatery poziome + samozamykacz + 1 zamek) kolor profili RAL5022, szyby zespolone bezpieczne P2 (antyłamaniowa, przezierna), wyposażone w klamkę z dwóch stron.  Powierzchnia ślusarki do 2m2 - drzwi wejściowe do Budynku Nadzoru  2	m2  m2	2,00	
				RAZEM	2,00
18 d.2.3	kalk. własna	Montaż drzwi (drzwi prawe) wraz z ościeżnicą, drzwi aluminiowe szer. profili do 55mm (jedna kwatera + 2 zamki) kolor profili - strukturalna powłoka Coatex, szyba zespolona bezpieczna P2 (antyłamaniowa, z reflekssem - efekt lustra weneckiego), wyposażone w klamkę z dwóch stron oraz roletę nieprzezierną od strony wewnętrznej.  Powierzchnia ślusarki do 2m2 - drzwi wejściowe do POK  2	m2  m2	2,00	
				RAZEM	2,00
19 d.2.3	kalk. własna	Montaż kanału wentylacji mechanicznej wraz z anemostatem (pochodzącego z demontażu), nad sufitem podwieszanym  4	m  m	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.2.3	KNR AT-43 0213-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi np. Sonar dB 35 firmy Rockfon  przedmiar: POK 20,85 PrzedSIONEK 4,23 WC 4,99 Pom. klientów 9,70  RAZEM 39,77	m2  m2	39,77	
					39,77

21 d.2.3	kalk. własna	Posadzka z wykładziny dywanowej płytkowej (0,50 x 0,50m) - z wywinięciem na ściany, rodzaj CREATIVE SPARK, kolor do ustalenia  POK 20,85 x 1,05	m2  m2	21,89	
					21,89
22 d.2.3	kalk. własna	Przełożenie mebli i wyposażenia biura Punktu Obsługi Klienta w celu ułożenia wykładziny płytkowej  1	kpl.  kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.2.3	kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnych w pom. klientów  2	szt  szt	2,00	
				RAZEM	2,00
24 d.2.3	kalk. własna	Wykonanie cokołu od strony przedsionka z płytek gresowych wys. ok. 8cm  1,2	m  m	1,20	
				RAZEM	1,20
25 d.2.3	KNR 4-03 1001-05	Wykonanie bruzd w ścianie z betonu komórkowego w przedsionku na potrzeby montażu włącznika oświetlenia (ze względu na zmianę lokalizacji włącznika)  1	kpl  kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
26 d.2.3	KNR AT-16 0120-03	Montaż gniazd i włączników z połączeniem śrubowym na przewody tradycyjne 3x1,5 lub 2x2,5 mm2 - osprzęt Legrand Celiane - kolor biały  9	szt  szt	9,00	
				RAZEM	9,00
27 d.2.3	kalk. własna	Ponowne wniesienie wszystkich sprzętów i dekoracji (tablice, karnisze, biurka, krzesła, resztek odbojników itp.) - pomieszczenia przeznaczone do remontu na I piętrze - przedsionek, WC, pom. klientów, POK  1	kpl  kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.2.3	KNR 5-08 0515/01	Montaż na gotowym podłożu opraw LED rastrowych, z podłączeniem w obudowie metalowej - Luno Filla 4x10W LED  11	szt  szt	11,00	
					11,00
29 d.2.3	kalk. własna	Podział obwodu elektrycznego na dwie strefy dla oświetlenia w POK dla opraw Luno Filla 4x10W LED  1	kpl  kpl	1,00	
					1,00
30 d.2.3	KNR 5-08 0515/01	Montaż na gotowym podłożu opraw typu downlight do sufitu podwieszanego CANOS 190.LED 840 2500lm OPAL (prod. ES System)  4	szt  szt	4,00	
					4,00
31 d.2.3	KNR 4-01 1215-03	Mycie po robotach malarskich podłogi hallu II piętra krotność 3  39,77	m2  m2	39,77	
				RAZEM	39,77
32 d.2.3	kalk. własna	Montaż nowych żaluzji pionowych, kolor do ustalenia, średni stopień przejrzystości  13,05	m2  m2	13,05	
				RAZEM	13,05
33 d.2.3	kalk. własna	Roboty konserwacyjne i serwisowe związane ze skrzydłem drzwiowym (skrzydło + ościeżnica) zewnętrznym aluminiowym (np. wymiana uszczelki, regulacja)  1	kpl  kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.2.3	kalk. własna	Pomiary elektryczne  1	kpl  kpl	1,00	
				RAZEM	1,00