

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego L.dz. 4357/2019 z dnia 15.05.2019 r.

Lp.	Podst	Opis i wycieszenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe malarskie wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Zarządzania Autostrada w Mysłowicach					
1		II piętro, biura			
1,1	45453000-7	Prace przygotowawcze, demontażowe i montażowe			
1 d.1.1	kalk. własna	Przygotowanie pomieszczeń poprzez usunięcie wszystkich sprzętów i dekoracji na hall (tablice, karnisze, biurka, stoły, ławki, krzesła, resztek odbojników itp.) - pomieszczenia przeznaczone do remontu na II piętrze - 205, 206, 208, 209A, 209, 211 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenia folią (stolarka, stałe wyposażenie i urządzenia) i wykonanie kotar z folii zabezpieczających przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do innych pomieszczeń 0,9 x 1,1 + 1,2 x 1,2 x 4 + (4,74+4,06+3,35) x 1,65 = 26,80 - okna 2,27 x 13 = 29,51 - drzwi wewnętrzne 16,08 + 19,40 + 22,75 + 11,78 + 12,70 + 17,38 + 13,54 + 6,25 + 6,01 = 125,89 - podłoga pom. 204, 205, 206, 208, 209A, 209, 211, 213, 214 RAZEM: 182,20	m2 m2	182,20	
				RAZEM	182,20
3 d.1.1	KNR-W 2-02 2007-0500	Wymiana płyt kasetonowych 60x60cm montowanych na nowe np. Sonar dB 35 na ruszcie sufitu podwieszanego okładziny systemowej, pom. 213, 214 (wraz z myciem rusztu). przedmiar: 13,49	m2 m2	13,49	
				RAZEM	13,49
4 d.1.1	kalk. własna	Demontaż materiałowych samoprzylepnych pasów ochronnych (odbojniki) wraz z ich utylizacją przedmiar: 5,25 x 6 = 31,5	m m	31,5	
				RAZEM	31,5
5 d.1.1	kalk. własna	Demontaż żaluzji pionowych (do ponownego montażu) przedmiar: 1,5 x 4 + 3,35 + 4,06 + 4,74 = 18,15	m m	18,15	
				RAZEM	18,15
6 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja kasetonów sufitowych 0,675	m3 m3	0,675	
				RAZEM	0,675
7 d.1.1	kalk. własna	Demontaż wewnętrznej jednostki klimatyzacyjnej wraz z utylizacją. 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	kalk. własna	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą (do ponownego montażu) 2	kpl. kpl.	2	
				RAZEM	2
9 d.1.1	kalk. własna	Wykucie w ścianie z betonu komórkowego (YTONG) otworu po zamurowanych drzwiach (bez wykonania nadproża) 1	kpl. kpl.	1	
					1
10 d.1.1	kalk. własna	Wykonanie otworu w ścianie GK w celu montażu drzwi (pochodzących z demontażu) 1	kpl. kpl.	1	
					1
11 d.1.1	kalk. własna	Zamknięcie otworów w ścianie GK po zdemontowanych drzwiach wraz z wypełnieniem otworu wełną mineralną dźwiękochłonną 2	kpl. kpl.	1	
					1
1,2	45442100-8	Nakładanie powierzchni kryjących (pom. biur) - ROBOTY MALARSKIE			
12 d.1.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, lokalne gipsowanie uszkodzeń ścian 328,84	m2 m2	328,84	
				RAZEM	328,84
13 d.1.2	KNR 0-17 2608-04 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym np.: CT 17 dwukrotnie - przed malowaniem 328,84	m2 m2	328,84	
				RAZEM	328,84

14 d.1.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową dwukrotnie bez gruntowania - FARBA KOLOROWA (np. Dulux E9.05.79) analogia 328,84	m2 m2	328,84	
				RAZEM	328,84
15 d.1.2	kalk. własna	Oklejenie ścian matą samoprzylepną np. FOLDECOR w celu zabezpieczenia ścian przed zarysowaniem - dostawa i montaż - pasy szer. do 25cm (kolor do uzgodnienia) 40	m m	40,00	
				RAZEM	40,00
1,3	45450000-6	Roboty pozostałe			
16 d.1.3	kalk. własna	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą (pochodzących z demontażu, biuro nr 17 i 206) 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
17 d.1.3	kalk. własna	Przedłużenie koryt kablowych Legrand DLP wraz z niezbędnymi przewodami (z uwagi na osadzenie drzwi w pom. nr 17) 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.1.3	kalk. własna	Malowanie dwustronne drzwi wraz z ościeżnicą (pochodzących z demontażu), kolor RAL5022 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
19 d.1.3	kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnych w pom. toalet II piętra BZA (pom. 213, 214) 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
20 d.1.3	kalk. własna	Wykonanie cokołu od strony hallu z płytek gresowych wys. ok. 8cm (pom. 206) 1,4	m m	1,40	
				RAZEM	1,40
21 d.1.3	kalk. własna	Wymiana listew cokołowych w pom. 16, 17, 205, 206. 63,60	m m	63,60	
				RAZEM	63,60
22 d.1.3	KNR 4-03 1001-05	Wykonanie bruzd w ścianie z betonu komórkowego w pom. 206 na potrzeby montażu schodowego włącznika oświetlenia (ze względu na zmianę lokalizacji drzwi) 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.1.3	kalk. własna	Demontaż koryt kablowych o długości 6m w pom. 205, 206 wraz z ich utylizacją 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
24 d.1.3	kalk. własna	Montaż koryt kablowych DLP firmy Legrand o długości 6m (w pom. 205) wraz z montażem 3 szt. gniazd elektrycznych, 3 szt. gniazd komputerowych oraz 3 modułów RJ45. 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.1.3	kalk. własna	Montaż koryt kablowych DLP firmy Legrand o długości 6m (w pom. 206) wraz z montażem 3 szt. gniazd elektrycznych, 3 szt. gniazd komputerowych oraz 3 modułów RJ45. 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
26 d.1.3	kalk. własna	Ponowne wniesienie wszystkich sprzętów i dekoracji z hallu (tablice, karnisze, biurka, stoły, ławki, krzesła, resztek odbojników itp.) - pomieszczenia przeznaczone do remontu na II piętrze - 204, 205, 208, 209A, 209, 211 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
27 d.1.3	KNR 4-01 1215-03	Mycie po robotach malarskich podłogi hallu II piętra krotność 3 186,27	m2 m2	186,27	
				RAZEM	186,27
28 d.1.3	kalk. własna	Montaż żaluzji pionowych pochodzących z demontażu 18,15	m2 m2	18,15	
				RAZEM	18,15