



L. dz. 409 /2024

– Wg rozdzielnika –

Dot. zapytanie ofertowe – Wymiana ogrodzenia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków.

1. Wprowadzenie

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (**SAM S.A. Zamawiający**), jako Koncesjonariusz autostrady płatnej A4 na odcinku od Katowic do Krakowa (**Autostrada**) pełni obowiązki Zarządcy tej drogi. W zakresie tych obowiązków leży również wykonywanie robót o charakterze remontowym, utrzymaniowym i zabezpieczającym, w tym także w zakresie wymiany odcinków skorodowanego, zniszczonego lub nie spełniającego wymogów bezpieczeństwa ogrodzenia pasa drogowego.

2. Przedmiot zamówienia

2.1. SAM S.A. zamierza w 2024 r. zlecić roboty w poniższym zakresie polegające na :

2.1.1 Wymianie zużytej (skorodowanej) siatki ogrodzeniowej i odnowieniu słupków ogrodzenia pasa drogowego Autostrady (dalej jako **PDA**), poprzez wymianę w następujących niżej podanych lokalizacjach:

A. Strona południowa Autostrady (kierunek Kraków).

- a) km 359+010 – 359+220, odcinek dł. **210 m** i wys. **2,25 m** (odcinek między odcinkami wykonanymi w latach ubiegłych),
- b) km 359+350 – 359+460, odcinek dł. **110 m** i wys. **2,25 m** (odcinek między odcinkami wykonanymi w latach ubiegłych),
- c) km 359+410 – Zbiornik retencyjny **ZB 17**, odcinek o dł. **190 m** i wys. **2,0 m**
- d) km 361+070 – 361+150, odcinek dł. **90 m** i wys. **2,25 m** (odcinek od obiektu mostowego do połączenia z odcinkiem wykonanym w latach ubiegłych),
- e) km 362+680 – 362+770 – odcinek dł. **160 m** i wys. **2,25 m** (odcinek od obiektu mostowego wzdłuż zbiornika retencyjnego **ZB 21** do połączenia z odcinkiem wykonanym w latach ubiegłych, 31 przęsł),
- f) km 379+180 – 379+190, odcinek dł. **40 m** i wys. **2,25 m** (8 przęsł pod obiektem mostowym)
- g) km 381+370 – 381+545, odcinek dł. **220 m** i wys. **2,25 m** (odcinek ogrodzenia między odcinkami wykonanymi w latach ubiegłych przez Pavimental Polska, 27 przęsł),

B. Strona północna Autostrady (kierunek Katowice).

- a) km 401+050 – Zbiornik retencyjny o długości **245 m** i wys. **2,25 m**,
- b) km 377+720 – 379+000, odcinek o dł. **1280 m** i wys. **2,25 m** (odcinek między odcinkami ogrodzenia wykonanymi przez Pavimental Polska),
- c) km 377+390 – 377+550, odcinek o dł. **160 m** i wys. **2,25 m** (odcinek między odcinkami ogrodzenia wykonanymi przez Pavimental Polska),

- d) 376+480 – 377+370, odcinek o dł. **890 m** i wys. **2,25 m** (od obiektu mostowego do ogrodzenia wykonanego przez Pavimental Polska),
- e) Km 375+000 – 376+150, odcinek o dł. **1220 m** i wys. **2,25 m** (odcinek między odcinkami wykonanymi przez Pavimental Polska),
- f) Km 374+250 – 374+369, odcinek o dł. **190 m** i wys. **2,25 m** (ogrodzenie przebiegające m. in. pod obiektem mostowym do bramy znajdującej się po stronie południowej autostrady),
- g) Km 373+205 – 373+880, odcinek o dł. **675 m** i wys. **2,25 m** (do przepustu betonowego),
- h) Węzeł „Chrzanów”, łącznica zjazdowa Trzebinia Katowice, odcinek dł. **80 m** i wys. **1,5 m** (odcinek ogrodzenia na wysokości ekranu akustycznego),
- i) Km 369+465 – odcinek o dł. **10 m** i wys. **2,25** (do wiaduktu drogowego),
- j) Km 365+580 – 366+300, odcinek o dł. **720 m** i wys. **2,25 m**,
- k) Km 365+260 – 365+290, odcinek o dł. **30 m** i wys. **2,25 m** (odcinek między odcinkami wykonanymi w latach ubiegłych, 6 przęseł),
- l) Km 365+130 – 365+170, odcinek o dł. **30 m** i wys. **2,25 m** (odcinek między odcinkami wykonanymi w latach ubiegłych, 6 przęseł),
- m) Km 365+080 – 365+100, odcinek o dł. **20 m** i wys. **2,25 m** (odcinek między odcinkami wykonanymi w latach ubiegłych, 4 przęsa),
- n) Km 364+950 – 364+990, odcinek o dł. **40 m** i wys. **2,25 m** (odcinek między odcinkami wykonanymi w latach ubiegłych, 8 przęseł),

oraz w następującym niżej podanym zakresie :

- 1) demontaż istniejącej skorodowanej siatki ogrodzeniowej o wysokościach: 1,5 m; 2,00 m i 2,25 m wraz z osprzętem (m. in. napinacze, łączniki, zaślepki słupków) o łącznej szacunkowej długości **6610 m**, w tym: **80 m** o wys. 1,5 m; **190 m** o wys. 2,00 m i **6340 m** o wys. 2,25 m,
- 2) wywóz wraz z utylizacją zdemontowanej siatki ogrodzeniowej i osprzętu poza PDA, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, elementy metalowe muszą zostać odwiezione przez Wykonawcę robót do punktu skupu złomu i sprzedane, a cała należność ma być przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentami sprzedaży oraz rozliczeniem,
- 3) przygotowanie terenu pod wymianę siatki i remont słupków, w tym wykoszenie trawy, wycięcie samosiejek wraz z punktową niwelacją terenu w miejscach gdzie okaże się to konieczne,
- 4) odnowienie istniejących słupków (słupki stalowe ocynkowane o wys.1,5 m; 2,00 m lub 2,25 m) polegające na wykonaniu remontu lub wymiany, stosując rozwiązania systemowe posiadające aprobatę techniczną,
- 5) montaż nowej siatki ogrodzeniowej typu autostradowego o wysokościach: 1,5 m; 2,00 m i 2,25 – łącznie **6610 m**, w tym: **80 m** o wys. 1,5 m; **190 m** o wys. 2,00 m i **6340 m** o wys. 2,25 m wraz z szczelnym połączeniem z istniejącym ogrodzeniem, ekranami akustycznymi i przyczółkami obiektów mostowych lub innymi elementami wyposażenia pasa drogowego,
- 6) wykonanie wszystkich innych robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, w tym również oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót w PDA.

2.1.2 Montaż nowego odcinka ogrodzenia autostradowego o wys. 2,25 m w miejsce istniejącego zniszczonego ogrodzenia wys. 1,50 m. w następującej niżej podanej lokalizacji:

Strona północna Autostrady (kierunek Katowice)

- a) Węzeł „Chrzanów”, łącznica zjazdowa Trzebinia Katowice, odcinek dł. **290 m** i wys. **2,25 m** (odcinek od ekranu akustycznego do połączenia z odcinkiem ogrodzenia o wys. 2,25 m wykonanym w latach ubiegłych)

oraz w następującym niżej podanym zakresie :

- 1) demontaż istniejącego zniszczonego ogrodzenia (siatka o wys. 1,5 m wraz z osprzętem i słupki) o dł. **290 m**
- 2) wywóz wraz z utylizacją zdemontowanego ogrodzenia poza PDA, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; elementy metalowe muszą zostać odwiezione przez Wykonawcę robót do punktu skupu złomu i sprzedane, a cała należność ma być przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentami sprzedaży oraz rozliczeniem,
- 3) przygotowanie terenu pod budowę nowego ogrodzenia w tym wycięcie istniejących słupków poniżej poziomu gruntu, wykoszenie trawy, pnączy, wycięcie samosiejek wraz z punktową niwelacją terenu w miejscach gdzie okaże się to konieczne,
- 4) wykonanie kompletnego nowego ogrodzenia o wys. **2,25 m** i dł. **290 m** oraz połączenie z istniejącym ogrodzeniem i przyczółkami obiektów mostowych oraz przepustów,
- 5) wykonanie wszystkich innych robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, w tym również oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót w PDA,

- 2.1.3** Wymiana zużytych, uszkodzonych (skorodowanych) oraz montaż nowych furtek zlokalizowanych w ciągu ogrodzenia PDA, w następującej lokalizacji

Strona północna Autostrady (kierunek Katowice)

- a) Km 378+545, furтка o wys. **2,00 m** i szer. **1,00 m** (wymiana)

oraz w następującym niżej podanym zakresie:

- 1) demontaż istniejącej zużytej furtki o wys. 2,00 m i szer. 1,00 m – **1 szt.**,
- 2) wywóz poza PDA zdemontowanej furtki oraz jej utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, elementy metalowe muszą zostać odwiezione przez Wykonawcę robót do punktu skupu złomu i sprzedane, a cała należność ma być przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentami sprzedaży oraz rozliczeniem,
- 3) przygotowanie terenu pod wymianę furtki, w tym koszenie trawy, wycięcie samosiejek wraz z punktową niwelacją terenu, w miejscach gdzie okaże się konieczne,
- 4) dostawa i montaż nowej furtki typu autostradowego o wys. 2,00 m i szer. 1,0 m wraz z systemowym zamknięciem (kłódka ocynkowana zamykana na klucz trójkątny) – **1 szt.**,
- 5) wykonanie wszystkich innych robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, w tym również oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót w PDA.

(dalej łącznie jako **Roboty**).

- 2.2. Dla odcinków ogrodzenia wymienionego w punktach 2.1.1. lit. A e) o długości 160 m , lit. B h) o długości 80 m oraz w punkcie 2.1.2. o długości 290 m należy przewidzieć zmianę trasy ogrodzenia w ten sposób aby jego nowy przebieg pokrywał się z granicami PDA. W tym celu Wykonawca będzie zobowiązany korzystać z obsługi geodezyjnej.
- 2.3. Szczegółowy zakres oraz technologia wykonania Robót były przedmiotem oceny inżynierskiej i są objęte Wytycznymi (Załącznik nr 1).
- 2.4. W przypadku zainteresowania z Państwa strony wykonaniem Robót prosimy o złożenie oferty (Oferta). Niniejsze zapytanie wraz z Wytycznymi stanowią podstawę do sporządzenia oraz wyceny Oferty.

3. Ceny i termin wykonania zamówienia

3.1. W Ofercie należy podać ceny netto i brutto za wykonanie Robót oddzielnie dla poz. opisanych w pkt. 2.1.1, pkt. 2.1.2 i pkt. 2.1.3 powyżej (dalej jako **Ceny**) oraz ceny jednostkowe netto i brutto dla następujących rodzajów robót (dalej jako **Ceny Jednostkowe**) :

- 1) demontaż 1,0 m skorodowanej siatki ogrodzeniowej typu autostradowego o wys. 2,25 m (w tym wywóz i utylizacja poza PDA elementów z rozbiórki),
- 2) demontaż skorodowanego słupka ogrodzeniowego stalowego o wys. 2,25 m (w tym wywóz i utylizacja poza PDA elementów z rozbiórki),
- 3) demontaż 1,0 m skorodowanej siatki ogrodzeniowej typu autostradowego o wys. 2,00 m (w tym wywóz i utylizacja poza PDA),
- 4) demontaż skorodowanego słupka ogrodzeniowego stalowego o wys. 2,00 m (w tym wywóz i utylizacja poza PDA elementów z rozbiórki)
- 5) demontaż 1,0 m skorodowanej siatki ogrodzeniowej typu autostradowego o wys. 1,5 m (w tym wywóz i utylizacja)
- 6) demontaż 1,0 m skorodowanego słupka ogrodzeniowego stalowego o wys. 1,5 m (w tym wywóz i utylizacja)
- 7) montaż 1,0 m nowej siatki typu autostradowego o wys. 1,50 m;
- 8) montaż 1,0 m nowej siatki typu autostradowego o wys. 2,00 m;
- 9) montaż 1,0 m nowej siatki typu ogrodzeniowego o wys. 2,25 m;
- 10) odnowienie powłok antykorozyjnych lub wymiana części naziemnej skorodowanego słupka ogrodzeniowego stalowego o wysokościach: 1,5 m; 2,00 m i 2,25 m oraz założenie od góry zaślepki z tworzywa sztucznego,
- 11) wymiana zniszczonego (lub całkowicie skorodowanego) słupka ogrodzeniowego stalowego na nowy o średnicy \varnothing 48 mm i wysokościach: 1,5 m; 2,0 m i 2,25 m z zaślepką z tworzywa sztucznego (wraz z usunięciem starego fundamentu; w tym wywóz i utylizacja poza PDA elementów z rozbiórki),
- 12) budowa 1,0 m kompletnego nowego ogrodzenia autostradowego z siatki o wys. 2,25 m.

3.2. Ceny Jednostkowe dla poszczególnych rodzajów robót podane w Ofercie mają charakter jedynie informacyjny i mogą mieć zastosowanie do wyceny robót dodatkowych lub zamiennych. Z tytułu realizacji Robót Wykonawcy należne będzie jedynie ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości

podanej w Ofercie. Musi ono uwzględniać wszystkie nakłady konieczne do prawidłowej realizacji całości zamówienia, w tym m. in. :

- 1) koszty bezpośrednie organizacji i wykonania Robót w PDA wraz z niezbędną czasową organizacją ruchu i zabezpieczeniem miejsca ich wykonywania oraz utylizacją gruzu i elementów pochodzących z rozbiórek,
 - 2) opłaty za przejazdy płatnym odcinkiem Autostrady, jeżeli Wykonawca będzie z takich przejazdów korzystał,
 - 3) koszty ubezpieczenia Robót, zgodnie z zapisami pkt. 4 poniżej,
 - 4) koszty obsługi geodezyjnej w związku z zapisem w pkt. 2.2. powyżej,**
 - 5) koszty dzierżawy terenu poza PDA jeśli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonania robót,
 - 6) wszelkie inne koszty jakie będzie musiał Wykonawca w związku z realizacją Robót.
- 3.3.** Minimalna długość okresu gwarancyjnego dla Robót wynosi 36 miesięcy licząc od daty końcowego bezusterkowego ich odbioru potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.
- 3.4.** Termin płatności wynosi **30 dni** od daty złożenia prawidłowo wypełnionej i kompletnej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru Robót, o którym mowa w pkt. 3.3 powyżej.
- 3.5.** Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca przed złożeniem Oferty zdobył wszelkie informacje, które były potrzebne do jej sporządzenia i dokonał oględzin w terenie. Zamawiający oświadcza, że nie uwzględni jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy uzasadnianych brakiem informacji i nieznanymi warunkami panującymi na placu budowy i w jego otoczeniu.
- 3.6.** Ponadto Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca w sposób prawidłowy oszacował swoje zobowiązania, jakie musi podjąć w związku z wykonaniem Robót.
- 3.7.** Nadzór nad Robotami będzie pełnił Niezależny Inżynier (JS Consult Sp. z o.o.), który wyznaczy Inspektora Nadzoru.
- 3.8.** Roboty objęte niniejszym postępowaniem będą kontraktem ryczałtowym o ustalonej cenie dla którego termin wykonania robót ustala się do dnia **30 lipca 2024 r.**

4. Ubezpieczenia

Po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do wykonywania Robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty, że zawarł następujące umowy ubezpieczeniowe, których okres ochrony musi pokrywać się z okresem wykonywania Robót i obowiązywania umowy :

- 1) odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu Robót na sumę nie niższą niż **1.000.000,00 PLN** (słownie: milion 00/100 złotych) na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia, gdzie ubezpieczonym jest Wykonawca.
- 2) od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy.

5. Zawartość i forma Oferty

- 5.1.** Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej SAM S.A. (tbiskupski@autostrada-a4.com.pl),

jednak konieczne będzie złożenie wersji papierowej w terminie do **5 dni** od daty przesłania wersji elektronicznej pod rygorem nieważności.

5.2. Oferta musi zawierać co najmniej :

- 1) datę sporządzenia oferty,
- 2) dane Oferenta (pełna nazwa, adres siedziby, nr regon, nr NIP, kopia odpisu KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
- 3) oferowane Ceny (netto i brutto) za wykonanie Robót w całości oraz z zachowaniem podziału wynikającego z treści pkt. 2.1.1., 2.1.2 i 2.1.3 Ceny Jednostkowe (netto i brutto)
- 4) termin wykonania Robót (jednak nie dłuższy niż określony w pkt 3.8 powyżej),
- 5) informacje dot. doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych przez Oferenta do wykonania Robót wraz z kopiami dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe,
- 6) informację dot. okresu związania ofertą (minimum 30 dni),
- 7) ponadto jeżeli Oferent posiada referencje (za lata 2021 - 2023) dot. wykonywanych w przeszłości podobnych robót prosimy o ich załączenie do Oferty.

5.3. Ponadto przy sporządzaniu Oferty należy wziąć pod uwagę następujące warunki :

- 1) SAM S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru dowolnej lub nie wybrania żadnej z dostarczonych Ofert,
- 2) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożenia Oferty,
- 3) wybór Wykonawcy nie będzie odbywał się w oparciu o przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”, do których stosowania SAM S.A. nie jest zobligowany,
- 4) z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o roboty budowlane (wg wzoru – stanowiącego Załącznik nr 2),
- 5) podstawą do zapłaty będzie wykonanie przez Wykonawcę całości Robót i dokonanie protokolarnego ich odbioru przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

6. Składanie Ofert

6.1. Oferty sporządzone na podstawie niniejszego zapytania oraz załączonych Wytucznych muszą być przesłane pod wskazany niżej adres najpóźniej do godz. 12:00 w dniu **12 marca 2024 r.** Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrzone.

6.2. Dalsze informacje można otrzymać w podanym poniżej miejscu do dnia 8 marca 2024 r. w godzinach 8:30 – 15:30.

Tomasz Biskupski

tbiskupski@autostrada-a4.com.pl

Tel. 32/ 76 27 574, Tel.kom. 691 481 758

Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice

Tel. 32/ 76 27 555, Faks 32/ 76 27 556

Z poważaniem

ANDRZEJ GŁOWACKI

Koordynator Pionu
Utrzymania Autostrady

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wytyczne Zamawiającego,
- 2) Załącznik nr 2 – ramowy wzór umowy o roboty budowlane.
- 3) Załącznik nr 3 – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Oferenta będącego osobą fizyczną,
- 4) Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu przez Oferenta obowiązków informacyjnych,
- 5) Załącznik nr 5 – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania lub działania w imieniu Oferenta.

Kopia a/a

