



L. dz. 932/2022

– Wg rozdzielnika –

Dot. zapytanie ofertowe – Wymiana ogrodzenia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków.

## **1. Wprowadzenie**

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (**SAM S.A. Zamawiający**), jako Koncesjonariusz autostrady płatnej A4 na odcinku od Katowic do Krakowa (**Autostrada**) pełni obowiązki Zarządcy tej drogi. W zakresie tych obowiązków leży również wykonywanie robót o charakterze remontowym, utrzymaniowym i zabezpieczającym, w tym także w zakresie wymiany odcinków skorodowanego, zniszczonego lub nie spełniającego wymogów bezpieczeństwa ogrodzenia pasa drogowego.

## **2. Przedmiot zamówienia**

**2.1.** SAM S.A. zamierza w 2022 r. zlecić roboty w w/w zakresie polegające na :

**2.1.1** Wymianie zużytej (skorodowanej) siatki ogrodzeniowej i odnowieniu słupków ogrodzenia pasa drogowego Autostrady (dalej jako **PDA**), poprzez wymianę w następujących niżej podanych lokalizacjach:

### A. Strona południowa Autostrady (kierunek Kraków).

- a) km 387+650 – km 388+600, odcinek dł. **950,0 m** i wys. **2,25 m**,
- b) km 389+450 – km 390+230, odcinek dł. **780,0 m** i wys. **2,25 m**,

### B. Strona północna Autostrady (kierunek Katowice).

- a) km 351+400 – km 351+330, odcinek dł. **70,0 m** i wys. **2,25 m**.

oraz w następującym niżej podanym zakresie :

- 1) demontaż istniejącej skorodowanej siatki ogrodzeniowej wraz z osprzętem (m. in. napinacze, łączniki, zaślepki słupków) łącznej długości **1800,0 m**,
- 2) wywóz wraz z utylizacją zdemontowanej siatki ogrodzeniowej i osprzętu poza PDA, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, elementy metalowe muszą zostać odwiezione przez Wykonawcę robót do punktu skupu złomu i sprzedane, a cała należność ma być przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentami sprzedaży oraz rozliczeniem,
- 3) przygotowanie terenu pod wymianę siatki i remont słupków, w tym wykoszenie trawy, wycięcie samosiejek wraz z punktową niwelacją terenu w miejscach gdzie okaże się to konieczne,



- 4) odnowienie istniejących słupków (słupki stalowe ocynkowane o wys. 2,25 m) polegające na wykonaniu remontu lub wymiany, stosując rozwiązania systemowe posiadające aprobatę techniczną,
- 5) montaż nowej siatki ogrodzeniowej typu autostradowego o wys. 2,25 m i dł. **1800,0 m** wraz z szczelnym połączeniem z istniejącym ogrodzeniem, ekranami akustycznymi i przyczółkami obiektów mostowych lub innymi elementami wyposażenia pasa drogowego,
- 6) wykonanie wszystkich innych robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, w tym również oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót w PDA.

**2.1.2** Montaż nowego odcinka ogrodzenia autostradowego o wys. 2,25 m w miejsce istniejącego zniszczonego ogrodzenia wys. 1,50 m, 1,70 m, 1,80 m w następujących niżej podanych lokalizacjach:

A. Strona południowa Autostrady (kierunek Kraków)

- a) km 350+900 – km 351+250, dł. **350 m** i wys. **2,25 m**,
- b) km 386+970 – km 387+650, dł. **680 m** i wys. **2,25 m**,
- c) km 392+770 – km 393+250, dł. **480 m** i wys. **2,25 m**,

B. Strona północna Autostrady (kierunek Katowice)

- a) km 393+450 – km 392+770, dł. **680 m** i wys. **2,25 m**, (km 393+450 stanowi początek odcinka objętego kontraktem odwodnieniowym km 393+450 – 398+650),
- b) km 355+730 – km 355+700, dł. **30 m** i wys. **2,25 m**,
- c) km 353+160 – km 352+020, dł. **1140 m** i wys. **2,25 m**,
- d) km 351+330 – km 351+220, dł. **110 m** i wys. **2,25 m**,
- e) km 351+220 – km 350+940, dł. **280 m** i wys. **2,25 m**,
- f) km 350+770 – km 350+450, dł. **320 m** i wys. **2,25 m**

oraz w następującym niżej podanym zakresie :

- 1) demontaż istniejącego zniszczonego ogrodzenia (siatka wraz z osprzętem i słupki) dł. **4070,0 m**,
- 2) wywóz wraz z utylizacją zdemontowanego ogrodzenia poza PDA, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; elementy metalowe muszą zostać odwiezione przez Wykonawcę robót do punktu skupu złomu i sprzedane, a cała należność ma być przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentami sprzedaży oraz rozliczeniem,
- 3) przygotowanie terenu pod budowę nowego ogrodzenia w tym wycięcie istniejących słupków poniżej poziomu gruntu, wykoszenie trawy, pnączy, wycięcie samosiejek wraz z punktową niwelacją terenu w miejscach gdzie okaże się to konieczne,
- 4) wykonanie kompletnego nowego ogrodzenia o wys. **2,25 m** i dł. **4070,0 m** oraz połączenie z istniejącym ogrodzeniem i przyczółkami obiektów mostowych oraz przepustów,
- 5) wykonanie wszystkich innych robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, w tym również oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót w PDA,

(dalej łącznie jako **Roboty**).

- 2.2. Szczegółowy zakres oraz technologia wykonania Robót były przedmiotem oceny inżynierskiej i są objęte Wytycznymi (Załącznik nr 1).
- 2.3. W przypadku zainteresowania z Państwa strony wykonaniem Robót prosimy o złożenie oferty (**Oferta**). Niniejsze zapytanie wraz z Wytycznymi stanowią podstawę do sporządzenia oraz wyceny Oferty.

### 3. Ceny i termin wykonania zamówienia

3.1. W Ofercie należy podać ceny netto i brutto za wykonanie Robót oddzielnie dla poz. opisanych w pkt. 2.1.1, pkt. 2.1.2 powyżej (dalej jako **Ceny**) oraz ceny jednostkowe netto i brutto dla następujących rodzajów robót (dalej jako **Ceny Jednostkowe**) :

- 1) demontaż 1,0 m skorodowanej siatki ogrodzeniowej typu autostradowego o wys. 2,25 m (w tym wywóz i utylizacja poza PDA elementów z rozbiórki),
- 2) demontaż skorodowanego słupka ogrodzeniowego stalowego o wys. 2,25 m (w tym wywóz i utylizacja poza PDA elementów z rozbiórki),
- 3) demontaż 1,0 m ogrodzenia autostradowego o wysokość 1,50 m.
- 4) montaż 1,0 m nowej siatki typu autostradowego o wys. 2,25 m,
- 5) odnowienie powłok antykorozyjnych lub wymiana części naziemnej skorodowanego słupka ogrodzeniowego stalowego o wys. 2,25 m oraz założenie od góry zaślepki z tworzywa sztucznego,
- 6) wymiana zniszczonego (lub całkowicie skorodowanego) słupka ogrodzeniowego stalowego na nowy o średnicy  $\varnothing$  48 mm i wys. 2,25 m z zaślepką z tworzywa sztucznego (wraz z usunięciem starego fundamentu; w tym wywóz i utylizacja poza PDA elementów z rozbiórki),
- 7) budowa 1,0 m kompletnego nowego ogrodzenia autostradowego z siatki o wys. 2,25 m.

3.2. Ceny Jednostkowe dla poszczególnych rodzajów robót podane w Ofercie mają charakter jedynie informacyjny i mogą mieć zastosowanie do wyceny robót dodatkowych lub zamiennych. Z tytułu realizacji Robót Wykonawcy należne będzie jedynie ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości podanej w Ofercie. Musi ono uwzględniać wszystkie nakłady konieczne do prawidłowej realizacji całości zamówienia, w tym m. in. :

- 1) koszty bezpośrednie organizacji i wykonania Robót w PDA wraz z niezbędną czasową organizacją ruchu i zabezpieczeniem miejsca ich wykonywania oraz utylizacją gruzu i elementów pochodzących z rozbiórek,
- 2) opłaty za przejazdy płatnym odcinkiem Autostrady, jeżeli Wykonawca będzie z takich przejazdów korzystał,
- 3) koszty ubezpieczenia Robót, zgodnie z zapisami pkt. 4 poniżej,
- 4) koszty dzierżawy terenu poza PDA jeśli będzie to konieczne dla prawidłowego wykonania robót,
- 5) wszelkie inne koszty jakie będzie musiał Wykonawca w związku z realizacją Robót.

3.3. Minimalna długość okresu gwarancyjnego dla Robót wynosi 36 miesięcy licząc od daty końcowego bezusterkowego ich odbioru potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

- 3.4. Termin płatności wynosi **30 dni** od daty złożenia prawidłowo wypełnionej i kompletnej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru Robót, o którym mowa w pkt. 3.3 powyżej.
- 3.5. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca przed złożeniem Oferty zdobył wszelkie informacje, które były potrzebne do jej sporządzenia i dokonał oględzin w terenie. Zamawiający oświadcza, że nie uwzględni jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy uzasadnianych brakiem informacji i niezajomością warunków panujących na placu budowy i w jego otoczeniu.
- 3.6. Ponadto Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca w sposób prawidłowy oszacował swoje zobowiązania, jakie musi podjąć w związku z wykonaniem Robót.
- 3.7. Nadzór nad Robotami będzie pełnił Niezależny Inżynier (JS Consult Sp. z o.o.), który wyznaczy Inspektora Nadzoru.
- 3.8. Roboty objęte niniejszym postępowaniem będą kontraktem ryczałtowym o ustalonej cenie. Datę rozpoczęcia robót wyznacza się na dzień **18 lipca 2022 r.**, a data zakończenia na dzień **14 października 2022 r.**

#### 4. Ubezpieczenia

Po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do wykonywania Robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty, że zawarł następujące umowy ubezpieczeniowe, których okres ochronny musi pokrywać się z okresem wykonywania Robót i obowiązywania umowy :

- 1) odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu Robót na sumę nie niższą niż **1.000.000,00 PLN** (słownie: milion 00/100 złotych) na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia, gdzie ubezpieczonym jest Wykonawca.
- 2) od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy.

#### 5. Zawartość i forma Oferty

5.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej SAM S.A. ([mjanicki@autostrada-a4.com.pl](mailto:mjanicki@autostrada-a4.com.pl)), jednak konieczne będzie złożenie wersji papierowej w terminie do **5 dni** od daty przesłania wersji elektronicznej pod rygorem nieważności.

5.2. Oferta musi zawierać co najmniej :

- 1) datę sporządzenia oferty,
- 2) dane Oferenta (pełna nazwa, adres siedziby, nr regon, nr NIP, kopia odpisu KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
- 3) oferowane Ceny (netto i brutto) za wykonanie Robót oraz Ceny Jednostkowe (netto i brutto) z zachowaniem podziału wynikającego z treści pkt. 2.1.1, 2.1.2 oraz pkt. 3.1 powyżej,
- 4) termin wykonania Robót (jednak nie dłuższy niż określony w pkt 3.8 powyżej),
- 5) informacje dot. doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych przez Oferenta do wykonania Robót wraz z kopiami dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe,
- 6) informację dot. okresu związania ofertą (minimum 30 dni),
- 7) ponadto jeżeli Oferent posiada referencje (za lata 2018 - 2021) dot. wykonywanych w przeszłości podobnych robót prosimy o ich załączenie do Oferty.


5.3. Ponadto przy sporządzaniu Oferty należy wziąć pod uwagę następujące warunki :

- 1) SAM S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru dowolnej lub nie wybrania żadnej z dostarczonych Ofert,
- 2) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożenia Oferty,
- 3) wybór Wykonawcy nie będzie odbywał się w oparciu o przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”, do których stosowania SAM S.A. nie jest zobligowany,
- 4) z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa o roboty budowlane (wg wzoru – stanowiącego Załącznik nr 2),
- 5) podstawą do zapłaty będzie wykonanie przez Wykonawcę całości Robót i dokonanie protokolarnego ich odbioru przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

## 6. Składanie Ofert

- 6.1. Oferty sporządzone na podstawie niniejszego zapytania oraz załączonych Wytycznych muszą być przesłane pod wskazany niżej adres najpóźniej do godz. 12:00 w dniu **24 czerwca 2022 r. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrzone.**
- 6.2. Dalsze informacje można otrzymać w podanym poniżej miejscu do dnia 21 czerwca 2021 r. w godzinach 8:30 – 15:30.

**Marcin Janicki**  
[mjanicki@autostrada-a4.com.pl](mailto:mjanicki@autostrada-a4.com.pl)  
Tel. 32/ 76 27 569,  
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.  
ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice  
Tel. 32/ 76 27 555, Faks 32/ 76 27 556

Z poważaniem  
  
**ANDRZEJ GŁOWACKI**  
Koordynator Pionu  
Utrzymania Autostrady

### Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Wytyczne Zamawiającego,
- 2) Załącznik nr 2 – ramowy wzór umowy o roboty budowlane.
- 3) Załącznik nr 3 – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Oferenta będącego osobą fizyczną,
- 4) Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu przez Oferenta obowiązków informacyjnych,
- 5) Załącznik nr 5 – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania lub działania w imieniu Oferenta.

Kopia a/a